



Installation poolvärmepump

Svenskt klimat kräver hög kvalitet på poolvärmepumpen. Vi erbjuder endast poolvärmepumpar utvecklade av svenska poolvärmeexperter och anpassade för svenskt klimat. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en kunnig installatör vid installation av din poolvärmepump, för att få ut bästa möjliga resultat av din investering.

Vi installerar olika poolvärmepumpar i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra kunder ska vara nöjda med sitt köp. Därför har vi valt ut installatörer som är professionella och gör fina arbeten. Alla våra samarbetspartners är el-certifierade!

Viktig information

Installatören använder sig utav ett lim som ska härda i 24 timmar. Kund startar själv upp anläggningen efter 24 timmar och finjusterar därefter bypass för optimal drift.

Vad ingår?

Här framgår vilka krav som ställs, och vad våra installatörer ska genomföra vid installation.

Allt material ingår i installationskostnaden. Enkelt, smidigt och prisvärt!

Att tänka på

- Uppstart och driftkontroll måste göras av kund cirka ett dygn efter installationen.
- Utomhusdelen placeras på medköpt stativ eller på mark. Högst 30 cm.

Lilla eller stora elpaketet som tillval

Till installationen kan du välja att köpa till något av våra elpaket. Då slipper du tänka på att anlita en utomstående elektriker.

Kontakta oss om du har några funderingar!



Vad ingår i installationen?

Arbete	Ingår	Information
Håltagning (trä, gips)	Ja	2 st. 60 x 300 mm
Håltagning (Betong, tegel, puts, eternit)	Nej	Överrensommelse med installatör alt. håltagningsfirma
Tätning av vägg	Ja	
Montering av by-pass	Ja	
Demontering	Ja	Befintlig värmepump demonteras
Bortforsling	Nej	
Elinstallation	Nej	Jordat uttag behöver finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen för testkörning via stickpropp
Klamring av elkabel	Nej	
Montering av tillbehör (värmepumpstak, fjärrstyrning)	Nej	
Grovstädning	Ja	
Bortforsling av emballage	Nej	
Driftkontroll av värmepump	Nej	Uppstart och driftkontroll måste göras av kund cirka ett dygn efter installation
Instruktion om handhavande	Ja	Instruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid installationstillfällets färdigställande

Material	Ingår	Information
Plaströr/slang	Ja	6 / 3 m / parameter. 50, 38, 32 mm.
Rörvinkel	6 st	
Stickpropp för provkörning	Ja	1 st. 2,5 m.
Klammer för uppfästning	8 st	

Förutsättningar för installation

Förutsättningar	Information
Kund har mottagit värmepumpen och placerat den där den skall installeras	
Det finns ett befintligt sandfilter med avstängningsventiler	
Vid montage direkt mot pool, säkerställt att det inte blir bakfall under installationen	
Det finns en ny by-pass koppling på plats när installatören anländer	
Installatören ska kunna nå platsen i egen bil	Resetillägg om installatören inte kan nå platsen i egen bil. Eventuella avgifter för färja, parkering eller andra transportavgifter betalas av kund. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

<input checked="" type="checkbox"/> Förberedelser för kund	Information
<input type="checkbox"/> Se till att alla förutsättningar uppfylls	
<input type="checkbox"/> Säkerställa att alla nödvändiga tillstånd finns	
<input type="checkbox"/> Säkerställa farbar väg	T.ex. gneom snöskottning, grusning, sandning m.m.
<input type="checkbox"/> Placera värmepumpen och eventuella tillbehör vid installationsplatsen	
<input type="checkbox"/> Skydda golv, väggar och annat där skada potentiellt kan uppstå	
<input type="checkbox"/> Fastställa plant och stabilt underlag för värmepumpen	

Tillval

Elpaket litet

Arbete		Ingår	Information
Håltagning/ar	Trä, mexitegel, leca	Ja	1 håltagning, 10mm, max tjocklek på vägg 30 cm.
	Betong, timmer, eternit, puts	Nej	Överenskommelse med installatör alt. håltagningsfirma.
Klamring av elkabel		Ja	
Installation av strömbrytare		Ja	
Installation av dvärgbrytare		Ja	
Igångkörning och kontroll		Ja	
Debitering vid icke farbar väg		Ja	Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex. via färja, broavgift, parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

Material		Ingår	Information
Elkabel	m	10	
Gummikabel	m	2	
Säkerhetsbrytare	st	1	
Dvärgbrytare	st	1	10A alt 13A
Jordfelsbrytare		Nej	
Om/tillbyggnad av elcentral		Nej	Endast installation av dvärgbrytare.
Kapsling		Nej	

Tillval

Elpaket stort

Arbete		Ingår	Information
Håltagning/ar	Trä, mexitegel, leca	Ja	1 håltagning, 10mm, max tjocklek på vägg 30 cm.
	Betong, timmer, eternit, puts	Nej	Överenskommelse med installatör alt. håltagningsfirma.
Klamring av elkabel		Ja	
Installation av strömbrytare		Ja	
Installation av dvärgbrytare		Ja	
Igångkörning och kontroll		Ja	
Debitering vid icke farbar väg		Ja	Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex. via färja, broavgift, parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

Material		Ingår	Information
Elkabel	m	10	
Gummikabel	m	2	
Säkerhetsbrytare	st	1	
Dvärgbrytare	st	1	16A
Jordfelsbrytare		Nej	
Om/tillbyggnad av elcentral		Nej	Endast installation av dvärgbrytare.
Kapsling		Nej	